

Kostenschätzung (Duplikat)

Vielen Dank für Ihre Anfrage.


Nachstehend erhalten Sie ein freibleibendes Angebot auf Grundlage Ihrer Anfrage.
Es umfasst im Detail folgende Positionen

Nr.	Beschreibung	Anzahl	Preis	USt.	Gesamtpreis
Erdungsanlage nach DIN 18014:					
	Erdungsanlage	1 psch	2.200,00 EUR	19 %	2.200,00 EUR
	Fränkische FFKuS-EM-F 20 grau mittleres Highspeed Ku-Wellrohr M20	600 m	0,85 EUR	19 %	510,00 EUR
	Fränkische FFKuS-EM-F 25 grau mittleres Highspeed Ku-Wellrohr M25	500 m	1,02 EUR	19 %	510,00 EUR
Sat Anlage:					
	TRIAX DSH 48/90 Dachsparrenhalter f.Parabolspiegel Rohrlänge 0,90m	1 Stk	85,67 EUR	19 %	85,67 EUR
	TRIAX HIT FESAT 75 sg Offset-Parabol- reflektor D:75cm schiefergrau/lichtgrau/Ziegelrot	1 Stk	86,50 EUR	19 %	86,50 EUR
	TRIAX CS 400 QT Universal Quatro LNB 4Ausg.	1 Stk	35,90 EUR	19 %	35,90 EUR
	Dachabdichtung Primer, spezial Klebeband	1 psch	8,06 EUR	19 %	8,06 EUR
	Kathrein Multischalter 5 auf 8	1 Stk	105,00 EUR	19 %	105,00 EUR
Übertrag:					3.541,13 EUR






Kostenschätzung (Duplikat)

Nr.	Beschreibung	Anzahl	Preis	USt.	Gesamtpreis
			Übertrag:		3.541,13 EUR
	TRIAX EDA 3fach Einzeldose SAT/BK 5-2400MHz 306121	5 Stk	8,06 EUR	19 %	40,30 EUR
	Kathrein EMK 20 F-Stecker Self-Install 21210024	15 Stk	0,59 EUR	19 %	8,85 EUR
	Kathrein LCD 115 A+/100 KAT LCD 115 A+ Koaxialkabel 100m Ring halogenfrei	30 m	0,87 EUR	19 %	26,10 EUR
	Sat/BK Messgerät	1 psch	20,50 EUR	19 %	20,50 EUR
	Televes SK2000plus/100 Hochgefl.- Koaxkabel 1,0/4,6mm 100m Spule	200 m	0,81 EUR	19 %	162,00 EUR
	GIRA 086903 Abdeckung für Koaxial-Antennensteckdose Reinweiß glänzend	5 Stk	3,50 EUR	19 %	17,50 EUR
	Kabel & Leitungen:				
	NYM-J 3x1,5 100 Installationsleitung GNGE/BL/BR	450 m	0,45 EUR	19 %	202,50 EUR
	NYM-J 3x2,5 100 Installationsleitung GNGE/BL/BR	150 m	0,71 EUR	19 %	106,50 EUR
	NYM-J 5x1,5 100 Installationsleitung GNGE/BL/BR/SW/GR	600 m	0,72 EUR	19 %	432,00 EUR
			Übertrag:		4.557,38 EUR





Kostenschätzung (Duplikat)

Nr.	Beschreibung	Anzahl	Preis	USt.	Gesamtpreis
			Übertrag:		4.557,38 EUR
	NYM-J 5x2,5 100 Installationsleitung GNGE/BL/BR/SW/GR	35 m	1,15 EUR	19 %	40,25 EUR
	NYM-J 5x16 999 Installationsleitung GNGE/BL/BR/SW/GR	8 m	8,90 EUR	19 %	71,20 EUR
	NYM-J 1x16 050 Installationsleitung	10 m	1,21 EUR	19 %	12,10 EUR
	J-Y(St)Y 4x2x0,8 Lg grau 100 Fernmeldeleitung	65 m	0,49 EUR	19 %	31,85 EUR
	Schalterprogramm: GIRA E2 Standard				
	GIRA SCHUKO-Steckdose mit Kinderschutz Reinweiß glänzend	110 Stk	4,85 EUR	19 %	533,50 EUR
	Gira Wippschalter Wechsel Einsatz	20 Stk	4,71 EUR	19 %	94,20 EUR
	Gira Wipptaster SchließerEinsatz	15 Stk	5,29 EUR	19 %	79,35 EUR
	Gira Wippschalter KreuzEinsatz	2 Stk	10,65 EUR	19 %	21,30 EUR
			Übertrag:		5.441,13 EUR

Kostenschätzung (Duplikat)

Nr.	Beschreibung	Anzahl	Preis	USt.	Gesamtpreis
				Übertrag:	5.441,13 EUR
	GIRA Einsatz Wippkontrollschalter	5 Stk	12,85 EUR	19 %	64,25 EUR
	GIRA Präsentmelder 1,1m Montagehöhe inkl. Relais Einsatz	2 Stk	169,50 EUR	19 %	339,00 EUR
	GIRA Abdeckrahmen 1 fach reinweiß E2	43 Stk	3,58 EUR	19 %	153,94 EUR
	GIRA Abdeckrahmen 2 fach reinweiß E2	47 Stk	4,72 EUR	19 %	221,84 EUR
	GIRA Abdeckrahmen 3 fach reinweiß E2	14 Stk	8,61 EUR	19 %	120,54 EUR
	GIRA Abdeckrahmen 4 fach reinweiß E2	2 Stk	12,65 EUR	19 %	25,30 EUR
	GIRA Wippe Wechsel reinweiß System 55	37 Stk	1,98 EUR	19 %	73,26 EUR
				Übertrag:	6.439,26 EUR

Kostenschätzung (Duplikat)

Nr.	Beschreibung	Anzahl	Preis	USt.	Gesamtpreis
	GIRA Wippe Kontroll System 55 reinweiß	5 Stk	2,65 EUR	19 %	Übertrag: 6.439,26 EUR 13,25 EUR
	GIRA Blindabdeckung Reinweiß glänzend	20 Stk	6,10 EUR	19 %	122,00 EUR
	Busch Jäger Herdanschlussdose up	1 Stk	8,90 EUR	19 %	8,90 EUR
	Jalousiesteuerung:				
	GIRA Einsatz Wipp-Jalousietaster	20 Stk	14,20 EUR	19 %	284,00 EUR
	GIRA Jalousiewippe mit Pfeilsymbolen System 55	20 Stk	5,15 EUR	19 %	103,00 EUR
	alternativ Zentralsteuerung je Schaltstelle es entfällt dann der Schalter und die Wippe!!!	0 Stk	121,00 EUR	19 %	0,00 EUR
	Heizung:				
				Übertrag:	6.970,41 EUR

Kostenschätzung (Duplikat)

Nr.	Beschreibung	Anzahl	Preis	USt.	Gesamtpreis
			Übertrag:		6.970,41 EUR
	GIRA RTR 230V Wechsler reinweißSystem 55 Raumtemperaturregler	10 Stk	65,90 EUR	19 %	659,00 EUR
	Stellantrieb 230V Stromlos geschlossen	0 Stk	17,90 EUR	19 %	0,00 EUR
	RK 4/18 K-18x4² Verteiler für Fußbodenheizung	2 Stk	42,50 EUR	19 %	85,00 EUR
	Nezzwerk:				
	YELLOW-NET 1000 2x(4x2xAWG23/1)Cat.7 999 S/FTP 1000MHZ FRNC-C gelb Duplex	235 m	1,12 EUR	19 %	263,20 EUR
	BTR E-DAT C6 8/8(8) UP0 Anschlussdose o.Abdeckung	9 Stk	19,80 EUR	19 %	178,20 EUR
	GIRA Abdeckung BSF UAE/IAE/ISDN System 55 reinweiß	9 Stk	3,92 EUR	19 %	35,28 EUR
	GIRA Rauchwarnmelder vernetzt	10 Stk	44,50 EUR	19 %	445,00 EUR
	Aufputzmaterial:				
	OBO Potentialausgleichschiene	1	8,90 EUR	19 %	8,90 EUR
			Übertrag:		8.644,99 EUR

Kostenschätzung (Duplikat)

Nr.	Beschreibung	Anzahl	Preis	USt.	Gesamtpreis
			Übertrag:		8.644,99 EUR
	BJKombi Steckdose/ Wippschalter ocean IP44 grau/blaugrün	2 Stk	18,77 EUR	19 %	37,54 EUR
	Hensel Abzweigdose	5 Stk	4,95 EUR	19 %	24,75 EUR
	OBO M20 Quick-Schelle PPlichtgrau RAL7035	100 Stk	0,11 EUR	19 %	11,00 EUR
	OBO M25 Quick-Schelle PPlichtgrau RAL7035	50 Stk	0,15 EUR	19 %	7,50 EUR
	BJ Steckdose m.Klappdeckel waagerecht 2f ocean IP44 grau/blau	5 Stk	17,45 EUR	19 %	87,25 EUR
	BJ Steckdose m.Klappdeckel ocean IP44 grau/blaugrün	1 Stk	7,36 EUR	19 %	7,36 EUR
	Steinel Bewegungsmelder AP 3x100° 20m IP54	2 Stk	89,90 EUR	19 %	179,80 EUR
	Pipelife PSM-E-MF 20 hellgrau PVC Rohr mittel starr	21 m	0,85 EUR	19 %	17,85 EUR
	Pipelife PSM-E-MF 25 hellgrau PVC Rohr mittel starr	12	0,95 EUR	19 %	11,40 EUR
	Siteco Wannenleuchte 1x58W EVG	5 Stk	54,50 EUR	19 %	272,50 EUR
	Sprechanlage Video:				
			Übertrag:		9.301,94 EUR

Kostenschätzung (Duplikat)

Nr.	Beschreibung	Anzahl	Preis	USt.	Gesamtpreis
				Übertrag:	9.301,94 EUR
	Sprechanlage Video	1 Stk	1.500,00 EUR	19 %	1.500,00 EUR
	2 Video Innenstationen, und Zubehör				
	Zählerschrank:				
	Zählerschrank/UV komplett	1 psch	2.100,00 EUR	19 %	2.100,00 EUR
	2 Zählerplätze, 1 Multimedialfeld, 1 SH Schalter, APZ Platz nach Norm, Überspannungsschutz				
	Installationsmaterial:				
	Casonic 1363 Fix u.Sitzt 15kg	25 kg	1,75 EUR	19 %	43,75 EUR
	Montage- zement/Schnellzement im Eimer				
	Kaiser	200 Stk	1,21 EUR	19 %	242,00 EUR
	Geräte-Verbindungsdose ECON15 60/66 luftdicht o.Schrauben				
	Befestigungsmaterial	1 psch	350,00 EUR	19 %	350,00 EUR
	Meisterstundenlohn	85 Std	52,50 EUR	19 %	4.462,50 EUR
	Monteurstundenlohn	50 Std	49,50 EUR	19 %	2.475,00 EUR
			Summe Netto:		20.475,19 EUR
			zzgl. 19 % USt.:		3.890,29 EUR
			Gesamtbetrag:		24.365,48 EUR

Die Kostenschätzung erfolgt aufgrund des Grundrissplanes, und ist eine grobe Richtung der Kosten. Die