



Anschlüsse vorhanden  
Kontrollschächte NEU  
Die Anschlusshöhen im Grundstück  
müssen vor Baubeginn von der  
beauftragten Firma überprüft  
und festgelegt werden!  
Gefälle der Grundleitungen mind. 1.5%

Der gesamte Arbeitsraum unter den  
Lichtschächten und Lichtgräben ist  
mit wasserdurchlässigem Material  
zu verfüllen. Falls möglich ist ein  
Sinkkasten mit Rückstausicherung an  
die Regenwasserleitung einzubauen.  
Die Ausführung wird vor Ort festgelegt.

Bauherr/in: